기존 공법 검토



- 기존 1공법 : 브라켓에 전체 하중 전달 → 브라켓과 터널라이닝에 하중 분산, 터널에 반력 전달
- 기존 2공법 : 천장 고정장치 필요 (라이닝 고정장치의 시공품질 불량 시 직접적인 붕괴사고 우려)
 - → 별도 고정장치 없이 삼각 지지점 하중 분산과 상호 반력에 의한 상충작용으로 안정성 확보

공법 비교

구분	분절형 풍도 슬라브	폐단면 풍도 슬라브	중공형 풍도 슬라브	ALC블럭 풍도 슬라브
공법특징			necession in the second	A CA
제작회사	한국콘크리트산업㈜	ㅇㅇㅇ사	ㅇㅇㅇ사	ㅇㅇㅇ사
공법개요	PS강선, 철근으로 보강한 2분절 PC슬라브에 T-bolt 를 적용하여 터널라이닝에	PS 슬라브 하면에 내화 및 내수성을 확보한 경량 내화	PS강선에 의해 압축력이 도입된 중공형 슬라브	최대지간 6m로 중간에 달 대를 매달에 시공하는 경량 기포 콘크리트를 이용한 슬 라브
특징	 설치가 용이하여 공기 단축 최적단면 계획을 통한 구조적 안정성 확보 유리 1단계 고정 후 추락위험 없어 시공 안전 확보 	 패드를 통한 내화성능확보 (단가상승요인) 관련 특허 보유 공장 미보유로 품질미흡 	슬라브 두께 약 300mm 중공단면으로 경량화 가능 슬라브 두께로 인한 시공 의 문제점 발생	 달대 설치로 인해 향후 유지관리 필요 비구조체로서 발현강도
가설방식	가설방식	크레인 거치방식	크레인 거치방식	크레인 거치방식
공장위치	괴산, 충주	미보유	여주공장	아산공장

KCI-TA 풍도슬라브



한국콘크리트산업(주)

14057 경기도 안양시 동안구 벌말로 126 (관양동 1802) 오비즈타워 2909호 TEL:031-420-1590, 070-4618-2975 FAX:031-450-3596 E-mail:kcipc@naver.com http://www.kcipc.co.kr

> 괴산 1공장: 충청북도 괴산군 칠성면 둔율 3길 충주 2공장: 충청북도 충주시 가주농길1길 17 영월 3공장: 강원도 영월군 주천면 금마리 380





완경을 생각하는 기업 한국콘크리트산업(주)는 인간과 자연을 생각합니다.

www.kcipc.co.kr

공법의 개요




공법의 개요

- 라이닝에 별도 고정장치 없는 3힌지 방식의 최적화 풍도슬라브 시스템
- 분할 제작된 풍도슬라브 부재를 T-Bolt type Joint를 이용한 3힌지 결합구조로 안정성 확보
- T-Bolt 적용을 통한 곡선반경에 대응 가능한 슬라이드 방식 결합


개선사항

● 기존 경량 풍도슬라브는 대부분 라이닝에 매달거나 얹혀지는 방식으로 설치되는데, KCI-TA 풍도슬라브는 강선과 철근으로 보강한 2분절 고강도 PC슬라브를 힌지 결합한 구조로서 구조 안정성이 개선되며 붕괴나 추락위험 없음

공법의 특장점



- 좌우측 슬라브의 요철 결합 및 T-Bolt를 통한 힌지 절점으로서 유연한 대응
- T볼트 시스템에 의한 결합으로 신속한 시공과 공사중 │ 고압블럭과 초속경몰탈 사용 공기단축 안전 확보




- 걸침턱 거치 후 강봉핀으로 고정함으로 설치 중 추락 위험을 방지함
- 가설벤트 이용 시공중 안정성 확보

슬라브 10°구배

- 10°구배 슬라브 설치로 풍도 내 결로 응축수를 측면 유도 가능 (유지보수비용 절감)
- 터널 내 미관 개선 및 공간 추가확보를 통한 심리적 안정효과 기대

자립형 지지 방식





- 라이닝에 매다는 방식이 아닌 2분절 자립형 풍도슬라브 로 추락 우려 차단
- 3점 상호 지지를 통한 구조적 안정성 확보
- 최대 10m까지 중간 지보재 불필요

시공순서










공법의 구조적 안정성 검토



제품생산공장





